



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 08/06/2016 - 0062433



Alla Direzione Servizi Centrali. DSCPI
Sede
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Acquisto urgente di pianale completo di scala ed accessori per consentire l'esecuzione della manutenzione e funzionalità della disinfezione dell'acqua distribuita
Impianto	Clorazione presso Oria sulla Taranto Pertusillo linea per Lecce
U.T.	Potabilizzazione-Clorazione
Descrizione del disservizio	Impraticabilità del pianale con scala che consente l'accesso al sistema di iniezione del disinfettante nell'acqua destinata all'utenza. Impraticabilità dovuta alla completa corrosione da agenti corrosivi (ipoclorito di sodio utilizzato per la disinfezione dell'acqua) di parti portanti in ferro pregiudicando la stabilità del pianale di lavoro.
Motivi dell'emergenza	Il pianale non garantisce la sicurezza ed un minimo di stabilità agli operatori addetti alla manutenzione. La mancata esecuzione della manutenzione pregiudica la qualità dell'acqua distribuita all'utenza.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione pervenuta al responsabile clorazione Michele Palazzo dagli addetti del settore durante il giro di manutenzione, conduzione e controllo degli impianti.
Primi interventi adottati	Divieto di utilizzo del pianale e della scala agli addetti alla manutenzione. Interpellato la Ditta CO.GE.CA srl di Turi che ha già positivamente eseguito lavori simili.
Termini di consegna	15 gg dal nostro benestare all'acquisto.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di struttura in ferro zincato a caldo previo smontaggio di quella esistente. In particolare: pianale mm 1800x1200x1630 h in UNP100. 4 pilastri portanti HEA100 a sostegno di pianale e condotta in arrivo. Grigliato 34/38 antiscivolo. 7 gradini per scala costruita con elementi portanti UNP100 e ringhiere complete di parascarpa laterali. Sostegno per cisterna mm 890x1400x490h in tubolare 80x40x3. mensola presso piegata 160x200x200. Pulizia, pitturazione di parte della condotta della lancia e del misuratore di portata con sostituzione di 48 bulloni M24x110
Denominazione della Ditta affidataria	CO.GE.CA srl di Turi
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Richieste di offerta e conseguente applicazione di ulteriore sconto
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Costo totale € 4.050,00 +IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Il prezzo si ritiene congruo



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della CO.GE.CA srl.
Allegati	Preventivo, Ordine provvisorio

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------


Il Richiedente

P.I. Michele Palazzo

Il Capo Area

Ing. Mauro Spagnoletta

Si autorizza:



CO.GE.CA. S.R.L.

SPETT.le AQP S.p.A.
c.a. P.I. Michele Palazzo
E-mail: m.palazzo@aqp.it

OGGETTO: OFFERTA PER CARPENTERIA

Con riferimento a ns. sopralluogo c/o acquedotto di Oria (Br) Vi diamo offerta per i lavori come di seguito descritti:

Smontaggio pianale sospeso con relativa scala di accesso, pilastri di sostegno su camera di manovra con lo smaltimento dei materiali di risulta ad un costo a corpo di
€. 600,00+i.v.a.

Fornitura e posa in opera di nuovo pianale di mm.1800x1200 con altezza di mm.1630 costruito nella stessa tipologia con profili portanti in UNP 100, n.4 pilastri in HEA 100 a sostegno pianale e a puntone sotto tubo della condotta
Grigliato portante maglia 34/38 piatto 40x2 con tondo ritorto antiscivolo
N.7 gradini della stessa tipologia per scala costruita con elementi portanti in UNP 100 e ringhiere perimetrali in tubo 40x40x3 completi di parascarpa laterali
Il tutto completo di zincatura a caldo, bulloneria necessaria e tasselli ad un costo a corpo di
€. 3.000,00+i.v.a.

Fornitura e posa in opera di telaio in tubolare di mm.890x1400 con n.4 piedi per un'altezza utile di mm.490 a sostegno cisterna vano cloro realizzati in tubolare 80x40x3 completi di zincatura a caldo ad un costo di
€. 400,00+i.v.a.

Fornitura e posa in opera di mensola porta-motorino in lamiera presso piegata zincata a caldo di mm.160x200x200 ad un costo di
€. 80,00+i.v.a.

Pulizia parte tubo condotta su pianale sostituito con smontaggio di n.48 bulloni M24x110 con la fornitura e montaggio di pezzi nuovi e pitturazione ad un costo di
€. 420,00+i.v.a.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Sono a Vs. completo carico i seguenti oneri:
forza motrice per il montaggio, area di cantiere agibile per lo spostamento dei Ns. mezzi, acqua potabile, D.L., eventuali modifiche in corso d'opera, presentazione documentazione agli organi competenti, i.v.a. e quant'altro non espressamente indicato nella presente offerta.

COLLAUDO E PROVE DI LABORATORIO

A Vs. completo carico

CONSEGNA

Entro 15 giorni lavorativi dall'ordine
Turi, li 26/05/2016

*Totale importo 6.500,00
al netto dello sconto del 10%
Importo: 4.050,00*

**LA DITTA
CO.GE.CA. SRL**
L'Amministratore Unico