



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto depurativo di Casamassima Nuovo – Lavori urgenti di risanamento degli ambienti interni, messa in sicurezza e sistemazione delle aree esterne presso l'impianto di depurazione di Casamassima Nuovo
Impianto di depurazione	Casamassima Nuovo
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Allo stato attuale la pavimentazione interna all'impianto in prossimità delle trincee drenanti risulta in misto stabilizzato priva di strato di usura e in condizioni tali da non garantire la percorribilità in condizioni di sicurezza dagli non addetti ai lavori. Gli ambienti interni ai locali uffici non sono salubri.
Motivi dell'emergenza	Garantire il camminamento del personale esterno (cittadini e scolaresche nel corso della manifestazione) e l'accesso alle stazioni di trattamento e locali uffici in condizioni di sicurezza.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione p.i.. Vito Labate, in data 28/10/2019 a seguito di sopralluogo congiunto con ARPA e Legambiente Puglia, per concordare le modalità di svolgimento della manifestazione H ₂ Oro promossa da Legambiente Puglia con il contributo di Acquedotto Pugliese SpA, AIP e patrocinio di Regione Puglia e ARPA Puglia sul depuratore di Casamassima prevista per il giorno 31/10/2019
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata nel settore.
Termini di consegna	Inizio lavori 28/10/2019 Fine lavori per il rientro emergenza 31/10/2019
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	I lavori valutati strettamente necessari per garantire l'accesso alle stazioni di trattamento in sicurezza, salvo approfondimenti in corso d'opera, consistono in: realizzazione della viabilità in ingresso all'impianto e alle trincee drenanti con ghiaietto calcareo di pezzatura di 0,5 cm fino a 4 cm, previa livellazione della massicciata esistente con stesura di stabilizzato, laddove occorrente; fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polipropilene per riparazioni camminamenti esterni in cls; sistemazione delle aiuole perimetrali con messa a dimora di nuove piante arbustive, previa stesura di pelo pacciante al fine di precludere definitivamente la crescita di piante infestanti a rischio incendio.
Denominazione della Ditta affidataria	D.S.P.A. srl via Epifania, 219 – Capurso (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e immediatamente disponibile e presente nel portale fornitori AQP nella categoria merceologica OG1



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	<u>Importo Totale Intervento € 61.309,84</u>
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Computo metrico consuntivo del 22/11/2019 assunto al Ns. Protocollo n.100471 del 18/12/2019
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		☒	Investimenti
-----------------	--	-------------------------------------	---------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Per.Ind. Vito Labate

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discripto

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci