



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 17/10/2016 - 0107619



Alla Direzione Servizi Centrali. DSCPI
Sede
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Ripristino urgente della piena funzionalità e sicurezza del deposito di ipoclorito di sodio utilizzato per la disinfezione dell'acqua emunta da pozzi della provincia di Lecce secondo i parametri del D.lgs. 31/01
Impianto	Deposito Clorazione presso l'impianto di sollevamento idrico di Corigliano d'Otranto-Lecce
U.T.	Potabilizzazione-Clorazione
Descrizione del disservizio	Rottura di tre su otto cisternette da 1000 lt per lo stoccaggio di liquido disinfettante(ipoclorito di sodio). Le altre si presentano ossidate epoco affidabili. Ripristino funzionalità relativa vasca di contenimento.
Motivi dell'emergenza	Non compromettere la distribuzione di acqua potabile secondo i parametri del D.lgs. 31/01 con conseguente mancata immissione nella rete di distribuzione idrica di circa 1000 lt/sec. Eliminare, con immediatezza, i pericoli ed i pregiudizi per l'incolumità del personale addetto ed eventuali danni per l'ambiente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione pervenuta il 04/10/2016 al responsabile clorazione Michele Palazzo dagli addetti al prelievo di ipoclorito di sodio e confermate dal Direttore di Esecuzione del Contratto Salvatore Dellanna.
Primi interventi adottati	Divieto di utilizzo delle cisternette lesionate e dato disposizioni di utilizzare con cautela le altre. Invitato due Ditte ad eseguire un sopralluogo per formulazione di preventivo di spesa.
Termini di consegna	15 gg dal nostro benestare all'acquisto.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Otto cisternette in polietilene leggero a stampo soffiato con struttura di rinforzo in acciaio zincato, boccaporto superiore con tappo filettato diametro 150, pallettizzate, valvola a sfera di fondo, capacità 1000 lt omologate ONU. Esecuzione di idonea coibentazione anticorrosione a 5 strati della vasca di contenimento per il liquido corrosivo previa asportazione della esistente pregiudicata dalla ossidazione. Sostituzione di rete metallica ossidata con grigliato zincato per la protezione delle cisterne. Fornitura e posa in opera di cinque cancelletti in grigliato zincato per impedire l'accesso alle vasche.
Denominazione della Ditta affidataria	Colazzo Vincenzo Secondo snc di Nardò
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Richieste di offerta a due ditte e conseguente richiesta di sconto extra
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Costo totale € 24.000,00 +IVA



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Richiesti due preventivi al più basso richiesto sconto extra. Il prezzo si ritiene congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della Ditta Colazzo Vincenzo Secondo snc, preventivo della ditta La Meridionale Costruzioni srl di Monteroni.
Allegati	Preventivo, Ordine provvisorio

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

P.I. Michele Palazzo

Si autorizza:

Ing. Mauro Spagnoletta