

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 24/07/2019 - 0062623



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	Impianto depurativo di Ruvo di Puglia – Manutenzione straordinaria delle paratoie presso la stazione di disinfezione.
Impianto di depurazione	ID Ruvo di Puglia.
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Avaria delle paratoie a servizio della stazione di disinfezione che non garantivano la corretta tenuta idraulica perché logorate nel tempo quindi non più funzionanti nel miglior modo.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la tenuta idraulica della stazione di disinfezione ed il corretto trattamento chimico fisico del refluo depurato tale da garantire il regolare andamento del processo depurativo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 12.07.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Lavori già eseguiti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione paratoie Denitrificazione: • Smontaggio dei vecchi scudi con successivo montaggio dei nuovi attraverso l'ausilio di autogru • Fornitura in opera di n. 5 scudi in acciaio per paratoie a ghigliottina realizzate in lamiera di spessore 6mm, con annessi rinforzi in ferro piatto sagomato da 8 mm con dimensioni 900x900 mm; • Adattamento di viti chioccole e attuatori elettrici.
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista, Via Barletta n. 68, 70059 – Trani (BT).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 7.506,00 (Settemilacinquecentosei/00) + IVA



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: Consuntivo n. 166-19 del 17.07.2019 € 8.340,00 – 10 % = € 7.506,00 + IVA Importo totale dei lavori pari a: € 7.506,00 (Settemilacinquecentosei/00) + IVA
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 166-19 del 17.07.2019
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione**
Sig. Vito Padovano

Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci