



acquedotto
pugliese

L'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. **Acquedotto Pugliese**
I - 11/07/2019 - 0058396



**Alla Direzione DOPRI/GEIRI
BARI**

**Alla Direzione DIRT/IAUTC
BARI**

**Alla Direzione DSCPI
BARI**

**e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI**

Oggetto	Codice investimento AQP 01.04.04.495 Impianto di depurazione di San Giovanni Rotondo (FG) Centro di Profitto: PD32193P Acquisto in emergenza di n°2 elettropompe Sulzer mod. XFP100E-CB1 e n°1 elettropompa sommergibile Sulzer mod. XFP100C-CB1.2, rispettivamente a servizio del pozzetto di drenaggio e del ricircolo fanghi. CODICE INTERVENTO: AEDFG0033
Impianto	Impianto depurativo di San Giovanni Rotondo
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 08/07/2019 presso il pozzetto di drenaggio, si è verificato il malfunzionamento delle n°2 elettropompe Sulzer mod. AFP(K)1049.3 M60/4 che consentono il sollevamento dei reflui alla stazione di equalizzazione, e presso il pozzetto di ricircolo fanghi si è verificato il fermo dell'elettropompa Sulzer mod. AFP(K)1041.1 M30/4 che consente il ricircolo dei fanghi alla predenitrificazione. Tali fermi sono da imputare alla eccessiva usura di utilizzo delle apparecchiature. Detto ciò, essendo tali elettropompe ormai vetuste, affinché non si comprometta il regolare esercizio dell'impianto depurativo, si richiede, in maniera urgente ed indifferibile, l'acquisto in emergenza di n°3 elettropompe Sulzer. Tali pompe della medesima marca a quelle da dismettere, saranno perfettamente interscambiabili ed avranno medesime e caratteristiche tecniche in modo tale da assicurare con celerità il ripristino del processo, senza la necessità di eseguire modifiche

Mod/PG3.21/04

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia
Via Corneiti 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60
C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it

AQP
Acquedotto Pugliese



12.06.2019 N° 00000000000000000000



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	ai piedi di accoppiamento e alle tubazioni esistenti.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standard di Servizio - Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	08/07/2019 da parte del Capo Impianto Fernando Curatolo e del Responsabile conduzione e manutenzione Area Foggia Geom. Daniele Spagnuolo.
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi.
Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Impianto di depurazione di San Giovanni Rotondo (FG) Acquisto in emergenza di n°2 elettropompe Sulzer mod. XFP100E-CB1 e n°1 elettropompa sommergibile Sulzer mod. XFP100C-CB1.2, rispettivamente a servizio del pozzetto di drenaggio e del ricircolo fanghi. Nel dettaglio, fornitura di: <u>Pozzetto di drenaggio</u> - n°1 XFP100E CB1.3-PE60/4-D05*10 e CB1.2-PE90/4-D05*10. Elettropompe sommergibili per fognatura, idonee al pompaggio di acque chiare, reflui fognari e civili in genere (in sostituzione alle pompe esistenti vecchio modello Sulzer AFP (K) 1049.3 M60/4). <u>Ricircolo fanghi</u> - n°1 XFP100C-CB1.2 PE29/4-D01*10. Elettropompa sommergibile per fognatura, idonea al pompaggio di acque chiare, reflui fognari e civili in genere (in sostituzione alla pompa esistente vecchio modello Sulzer AFP (K) 1041.1 M30/4, sn 0103107). Le elettropompe, perfettamente interscambiabili alle pompe esistenti malfunzionanti, saranno complete di catene e grilli in acciaio inox AISI 316. Condizioni fornitura: La fornitura è comprensiva di imballo, trasporto e scarico a terra. Le apparecchiature sotto riportate dovranno avere le seguenti fondamentali caratteristiche: - essere munite di dichiarazioni di conformità D.M. 37/2008, disegni, collaudo in fabbrica, attestati di conformità qualità materiale, manuale

Mod/PG3.21/04

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. €41.385.573,60

C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it





acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	d'installazione, uso e manutenzione, nonché la garanzia della ditta costruttrice; - essere costruite in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - le apparecchiature elettriche ed i relativi cablaggi dovranno essere conformi alle norme CEI; - la ditta appaltatrice, deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura ed allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte. - la ditta appaltatrice deve indicare apparecchiature di primarie case costruttrici e relative referenze, fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; la ditta appaltatrice deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. GARANZIA: Le macchine sono garantite per 12 mesi dopo la messa in funzione, o per un periodo massimo di 14 mesi dopo la consegna. LUOGO DI CONSEGNA: Presso l'impianto depurativo di San Giovanni Rotondo (FG), località Scanno dello Zoppo. La consegna dovrà avvenire previa intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico: - Sig. Fernando Curatolo, Capo Impianto Depuratore di San Giovanni Rotondo; - geom. Daniele Spagnuolo, Responsabile Conduzione e Manutenzione Area Foggia
Denominazione della Ditta affidataria	SULZER ITALY SRL <i>Via del Lavoro n°87</i> <i>40033 Casalecchio di reno (BO)</i>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Indagine di mercato, ditta specializzata nel settore nonché produttrice delle elettropompe esistenti da dismettere. Per le forniture richieste la ditta SULZER ITALY SERL ha assicurato la pronta consegna.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO DI LISTINO: € 29.018,00 + I.V.A. 22%
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 10.650,00 + iva (Sconto 50% + 5% + extra sconto)
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della Ditta SULZER ITALY SRL , <i>Via del Lavoro n°87 - 40033 Casalecchio di reno (BO)</i>

Mod/PG3.21/04

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia
Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60
C.F. e P.I. 00347000721 - REA C C I A A di Bari n. 411092
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it



FI 180113 FI 1824226/108 09/12



acquedotto
pugliese

L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	- Preventivo n° 5001003386 del 08/07/2019 della Ditta SULZER ITALY SRL

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente, RCM AED Foggia

Geom. Daniele Spagnuolo

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Andora

Mod/PG3.21/04

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia
Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. €41.385.573,60
C.F. e P.I. 00347000721 - REA C C I A A di Bari n. 114092
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it

AQP
Acquedotto Pugliese



PI 140413 PI 1404226-UK PI 1404130-UK