

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest	
	Fornitura e posa in opera della tubazione di collegamento del sedimentatore primario al pozzetto fanghi e manutenzione straordinaria della tubazione di carico al silos di stoccaggio fanghi.	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria della tubazione di collegamento del sedimentatore primario al pozzetto fanghi e a della tubazione di carico al silos di stoccaggio fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	06/11/2018	P.I. Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della zona e richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	Inizio lavori primo intervento 06/11/2018 Fine lavori primo intervento 07/11/2018 Inizio lavori secondo intervento 17/12/2018 Fine lavori secondo intervento 18/12/2018	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di tubazione di collegamento sedimentatore primario al pozzetto fanghi: - Realizzazione dello scavo per ml 40 e del letto di posa; - Fornitura e posa in opera di tubazione in Pead DN 200 completa di manicotti e cartelle flangiate; - Fornitura e posa in opera di pezzi speciali flangiati in acciaio inox completi di riduzioni, flange e curve; - Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla e di saracinesca; - Demolizione del pozzetto esistente e fornitura e posa in opera di pozzetto in cls per alloggio valvolame. Costo intervento € 13.500,00 Manutenzione straordinaria tubazione di carico al silos di stoccaggio fanghi: - Fornitura e posa in opera di ml 6 di tubazione inox DN 150 completa di curve, flange e bulloneria inox. Costo intervento € 2.950,00 COSTO TOTALE INTEVENTO € 16.450,00	
Denominazione della Ditta affidataria	CO.GE.ME. Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 16.450,00	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivi	del 20/11/2018 e 20/12/2018
Allegati	consuntivi	del 20/11/2018 e 20/12/2018


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L'RCM
P.I. Luca Picciallo



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza Il Dirigente STQ
Ing. Girolamo Vitucci

